KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**

Obiekt: **Droga nr 253 i 251**

Adres: **.....**

Opis robót : Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn

Inwestor: **Województwo Kuj.-Pom. ZDW Bydgoszcz-RDW Inowrocław**
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

Wykonawca: **.....**

Adres: **.....**

Kosztorysowa wartość robót : ..... zł

Podatek VAT ..... %: ..... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ..... zł

Słownie : .....

.....

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Sporządził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Budowa: **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**

Obiekt: **Droga nr 253 i 251**

Opis robót: **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen: .....

Nazwa stanu / elementu	Wartość

STAN:

A. Skrzyżowanie nr 1 ..... zł

B. Skrzyżowanie nr 2 ..... zł

Razem stan: ..... zł

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT: ..... zł

Budowa: **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**
Obiekt: **Droga nr 253 i 251**
Opis robót: **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość

ELEMENT A: Skrzyżowanie nr 1

Poz. 1. **ICRB - KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** **5,250** **m3** .... **zł**
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

Poz. 2. **ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa** **17,500** **m2** .... **zł**
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

Poz. 3. **ICRD - KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa** **17,500** **m2** .... **zł**
Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Poz. 4. **ICRD - KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa** **17,500** **m2** .... **zł**
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm

Poz. 5. **ICRD - KNR 231-0301-01-00 IGM Warszawa** **17,500** **m2** .... **zł**
Nawierzchnie z kostki granitowej 15/17 - na istniejącej podbudowie betonowej

Poz. 6. **ICRD - KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa** **9,000** **m** .... **zł**
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.III-IV

Poz. 7. **ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa** **0,180** **m3** .... **zł**
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem

Poz. 8. **ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa** **9,000** **m** .... **zł**
Obrzeża betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.

Razem element A: Skrzyżowanie nr 1	..... **zł**

ELEMENT B: Skrzyżowanie nr 2

Poz. 9. **ICRB - KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** **4,200** **m3** .... **zł**
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

Poz. 10. **ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa** **14,000** **m2** .... **zł**
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

Poz. 11. **ICRD - KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa** **14,000** **m2** .... **zł**
Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Poz. 12. **ICRD - KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa** **14,000** **m2** .... **zł**
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm

Poz. 13. **ICRD - KNR 231-0301-01-00 IGM Warszawa** **14,000** **m2** .... **zł**
Nawierzchnie z kostki granitowej 15/17 - na istniejącej podbudowie betonowej

Poz. 14. **ICRD - KNR 231-0401-06-00 IGM Warszawa** **8,000** **m** .... **zł**
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.III-IV

Opis robót : **Wykonanie zabruków w obrębie skrzyżowania dr nr 253 Łabiszyn Murczyn z dr nr 251 Kaliska - Inowrocław w m. Murczyn**

ELEMENT : B. Skrzyżowanie nr 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
Poz. 15.	**ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa** Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	**0,160**	**m3**	**.....**	**..... zł**
Poz. 16.	**ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa** Obrzeża betonowe 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	**8,000**	**m**	**.....**	**..... zł**

Razem element B : Skrzyżowanie nr 2	**..... zł**

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:	**..... zł**