ZDW.N4.363.16.2019 Bydgoszcz, dnia 14.08.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 14.08.2019 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.

Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w Koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla:
Części nr 3 – Toruń – Mała Nieszawka – Wielka Nieszawka – Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273

W związku z pytaniami do zamówienia publicznego na w/w zadanie złożonymi przez Wykonawców do dnia **13.08.2019** r.

na podstawie art. **38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004** r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (zwany dalej: „Zamawiającym"), udziela **wyjaśnień** na przedstawione niżej pytania:

Pytanie 16 (1):
Dotyczy branży sanitarnej. Konieczne do wykonania niektórych odcinków kanalizacji deszczowej jest rozbiórka a następnie odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej. Brak odpowiednich pozycji w kosztorysie. Z uwagi na kosztorysowy charakter zadania prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysie. Prosimy o określenie powierzchni oraz konstrukcji w jakiej należy odtworzyć nawierzchnię jezdni wojewódzkiej.
Odpowiedź 16:
Rozbiórka, a następnie odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej przy pracach branży wodno-kanalizacyjnej zostało ujęte w kosztorysie, w cenie poszczególnych pozycji wykonania urządzeń odwadniających zgodnie z zapisami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W specyfikacji technicznej *S-03 KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków oraz 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej* czytamy m.in.:

ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
tel. 52-370-57-13
fax 52-370-57-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

www.zdw-bydgoszcz.pl
sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl

„Ceny jednostkowe zawierają koszty wykonania wykopów, zabezpieczeń wykopów, obniżenia zwierciadła wody gruntowej (o ile będzie taka potrzeba), osuszenie wykopów, wykonania zasypek (z ich zagęszczeniem), ***odtworzenie nawierzchni****, wykonania sieci w ilości stanowiącej min. 10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, założenie rur osłonowych o odpowiedniej średnicy w ilości stanowiącej min. 10% projektowanej sieci oraz inne czynności związane bezpośrednio z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej."*

Konstrukcję odtworzonej nawierzchni drogi wojewódzkiej należy przyjąć jak dla pozycji poszerzenia drogi wojewódzkiej z branży drogowej, tj.:

- warstwa ścieralna – BA AC 11 S gr. 4 cm;
- warstwa wiążąca – BA AC 11 W gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza- BA AC 16(22)P gr. 7 cm;
- podbudowa z KŁSM 50/30 mm gr. 22 cm;
- stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5-2 MPa gr. 10 cm;
- grunt rodzimy G1

Pytanie 17 (1):
Dotyczy branży sanitarnej. Podczas przeprowadzonej wizji w terenie, stwierdzono występowanie wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia wpustów oraz zbiorników rozsączających. Prosimy o modyfikację kosztorysów oraz dodanie pozycji związanej z odwodnieniem wykopów przy pracach branży wodno - kanalizacyjnej.
Odpowiedź 17:
Odwodnienie wykopów przy pracach branży wodno-kanalizacyjnej zostało ujęte w kosztorysie w cenie poszczególnych pozycji wykonania urządzeń odwadniających zgodnie z zapisami szczegółowych specyfikacji technicznych.

W specyfikacji technicznej *S-03 KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków oraz 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej* czytamy m.in.:

„Ceny jednostkowe zawierają koszty wykonania wykopów, zabezpieczeń wykopów, ***obniżenia zwierciadła wody gruntowej (o ile będzie taka potrzeba), osuszenie wykopów****, wykonania zasypek (z ich zagęszczeniem), odtworzenie nawierzchni, wykonania sieci w ilości stanowiącej min. 10% projektowanych sieci metodami bezwykopowymi, założenie rur osłonowych o odpowiedniej średnicy w ilości stanowiącej min. 10% projektowanej sieci oraz inne czynności związane bezpośrednio z przebudową i budową sieci kanalizacji deszczowej."*

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
2) Ogłoszenia o zamówieniu nr 578706-N-2019;
3) Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 540164970-N-2019;
4) Modyfikacji SIWZ z dnia 07.08.2019 r.
5) Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.08.2019 r.

Termin składania i otwarcia ofert tj. 20.08.2019r. **nie ulega zmianie**
godz. 09:45 – składanie ofert
godz. 10:00 – otwarcie ofert
Miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz



Sporządziła:
Alicja Miklasz-Gadek – St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych
tel.: 52 37 05 740, email: a.miklasz@zdw-bydgoszcz.pl