

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu

Obiekt: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu

Adres:

Opis robót: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu

Inwestor: Województwo Kuj. - Pom. - ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓLEM : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Sporządził :

Data :/...../.....

Sprawił :

Data :/...../.....

Budowa: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu
Obiekt: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu
Opis robót: Remont dróg wewnętrznych na terenie
Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen :

Data : 2020-11-26

Str. 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
STAN :	
A. zł
B. zł
C. zł
Razem stan : zł
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	
..... zł	

Budowa: Remont dróg wewnętrznych na terenie Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu
 Obiekt: Remont dróg wewnętrznych na terenie Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu
 Opis robót: Remont dróg wewnętrznych na terenie Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu

Data : 2020-11-26

Str:

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

ELEMENT A :

Poz. 1.	ICRD - KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową z otaczarki	10,000	t zł
Poz. 2.	ICRD - KNRU 231-1001-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań	Frezowanie nawierzchni bitumicznej	748,000	m2 zł
Poz. 3.	ICRD - KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa	Mechaniczne czyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej	1 497,000	m2 zł
Poz. 4.	ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa	Nawierzchnia z mieszank mineralno-asfaltowych - gr.warstwy 5cm	1 497,000	m2 zł
Poz. 5.	ICRD1 - KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	154,000	m zł
Poz. 6.	ICRD2 - KNS 008-0101-11-04 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-08.01.01.11.04 Ustawienie krawężników betonowych o wym.15x30 cm, na ławie betonowej z oporem	154,000	m zł

Razem element A :

..... zł

ELEMENT B :

Poz. 7.	ICRD2 - KNS 004-0501-12-02 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-04.05.01.12.02 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozem materiału z wytwórni , o grubości warstwy 10 cm	25,500	m2 zł
Poz. 8.	ICRD2 - KNS 004-0402-11-02 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-04.04.02.11.02 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, o grubości po zagęszczeniu 20 cm,	25,500	m2 zł
Poz. 9.	ICRD2 - KNS 004-0301-22-03 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych	25,500	m2 zł
Poz. 10.	ICRD2 - KNS 005-0305-12-01 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-05.03.05.12.01 Wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowej AC16W, śr. grubości 3 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania	25,500	m2 zł
Poz. 11.	ICRD2 - KNS 005-0305-22-01 ORGBUD-SERWIS Poznań	D-05.03.05.22.01 Wykonanie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej AC11S , o śr.grubości 5 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania	25,500	m2 zł

Razem element B :

..... zł

ELEMENT C :

Poz. 12.	ICRD1 - KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce: cementowo-piaskowej, drobnowymiarowej gr 6cm	6,000	m2 zł
----------	---	---	-------	----	-------	----------

Opis robót : **Remont dróg wewnętrznych na terenie
 Rejonu Dróg wojewódzkich w Inowrocławiu**

ELEMENT : C.

Data : 2020-11-26

Str:

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
Poz. 13.	ICRD2 - KNS 004-0101-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań		6,000	m2 zł
		D-04.01.01.11.01 Wykonanie koryta mechan.,wraz z profilowaniem i zagęszcz podłoża na całej szer. chodników przy głęb.koryta do 10 cm z wywozem urobku poza teren budowy				
Poz. 14.	ICRD2 - KNS 004-0201-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań		6,000	m2 zł
		D-04.02.01.11.01 Wykonanie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku,o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem				
Poz. 15.	ICRD2 - KNS 008-0202-11-03 ORGBUD-SERWIS Poznań		6,000	m2 zł
		D-08.02.02.11.03 Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6cmZamawiającego,na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - szarej				
Razem element C :					 zł
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:					 zł