ZDW.RDW3.T12.362.69.2015zw

Tuchola, dnia 29.12.2015r.

OGŁOSZENIE

o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi,
ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
Tel. 52 336-12-20, fax 52 336-12-19
NIP 554-22-19-944, REGON 092364160

Przedmiot zamówienia:

„Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2016 r."

CPV 50.23.20.00-0 Usługi w zakresie konserwacji publicznych instalacji oświetleniowych i sygnalizatorów
CPV 50.23.00.00-6 Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

Zakres:

Wykaz lokalizacji sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych do konserwacji i naprawy na drogach administrowanych przez RDW w Tuchola:

a) droga wojewódzka Nr 223 Bydgoszcz – Białe Błota sygnalizacja świetlna w miejscowości: Białe Błota, w km 5+150, wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa oraz w km 5+576 pulsacyjne sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa nad jezdnia, strona prawa nad jezdnia;
b) droga wojewódzka nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie sygnalizacja świetlna w miejscowości: Tuchola, w km 26+430, wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa;
c) droga wojewódzka nr 237 Tuchola – Mąkowarsko, aktywne znaki drogowe wraz z zestawami zasilania solarami: w km 38+950, w miejscowości Kamienica, znak U-5C, w ilości 1 szt., element drogi: wyspa rozdziału, 1 solar;
d) droga wojewódzka nr 189 Jastrowie – Więcbork sygnalizacja świetlna w miejscowości: Więcbork, w km 46+600, ul. Złotowska, wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, w obrębie wiaduktu kolejowego;

Wykaz lokalizacji sygnalizacji świetlnych, znaków aktywnych, kamer systemu monitoringu oraz kamer do naprawy po uszkodzeniach mechanicznych na drogach administrowanych przez RDW w Tuchola:

a) droga wojewódzka Nr 240 Chojnice – Świecie w miejscowości: Żalno, km 14+780, kamera i stacja meteo, strona lewa;
b) droga wojewódzka Nr 240 Chojnice – Świecie w miejscowości: Tuchola, w km 24+277, ul. Cegielniana, wzbudzane sygnalizatory świetlne na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa;
c) droga wojewódzka Nr 240 Chojnice – Świecie w miejscowości: Tuchola, km 24+677, kamera, rondo;
d) droga wojewódzka Nr 241 Tuchola – Rogoźno w miejscowości: Kcynia, w km 91+000, kamera, punkt preselekcji;
e) droga wojewódzka Nr 241 Tuchola – Rogoźno w miejscowości: Studzienki, w km 78+652, znak aktywny D6 (600 mm) z wbudowanymi dwiema lampami ostrzegawczymi LED, strona prawa;
f) droga wojewódzka Nr 241 Tuchola – Rogoźno w miejscowości: Szczepice, w km 84+280, znak aktywny D6 (600 mm) z wbudowanymi dwiema lampami ostrzegawczymi LED, strona prawa;
g) droga wojewódzka Nr 246 Paterek – Dabrowa Biskupia w miejscowości: Wieszki, w km 4+022, znak aktywny D6 (600 mm) z wbudowanymi dwiema lampami ostrzegawczymi LED, strona prawa;

h) droga wojewódzka Nr 246 Paterek – Dabrowa Biskupia w miejscowości: Wieszki, w km 4+040, kamera, strona prawa;
i) droga wojewódzka Nr 247 Kcynia – Szubin w miejscowości: Turzyn, km 4+625, kamera, strona lewa;

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości lokalizacji przedmiotu zamówienia w trakcie trwania umowy.

A. Zakres usług dla sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych obejmuje:

1. W ramach konserwacji należy wykonać wszystkie poniższe czynności:
czyszczenie i konserwację masztów, soczewek, odbłyśników, komór, sygnalizatorów i sterowników; czyszczenie i konserwację szaf sterowniczych i sterowników;
dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
wykonanie pomiarów bieżących i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (zgodnie z Prawem Budowlanych), nie rzadziej niż raz na kwartał, z czego Wykonawca sporządzi protokół i dołączy go do faktury.
Ponadto jeśli wystąpi:
zgłaszanie awarii wymagających naprawy serwisowej lub pogotowia energetycznego;
zgłaszanie stanu wyeksploatowania urządzeń sygnalizacyjnych do planowania remontu.
2. W ramach napraw:
wymiana bezpieczników, ledów, wyłącznika wzbudzającego, sterownika, akumulatorów przy znakach aktywnych oraz uszkodzonych soczewek sygnałowych;
usuwanie drobnych usterek;
usuwanie doraźnej awarii zasilania na odcinku od sterownika do sygnalizatorów na zasilanie rezerwowe;
malowanie masztów, szaf sterowniczych i zasilających;
prowadzenie korekt czasowych faz i cykli sygnalizacji;
dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
W ramach każdej naprawy należy również przeprowadzić konserwację zgodnie z punktem A.1.
3. W ramach naprawy awaryjnej:
naprawa skutków dewastacji (zniszczeń, uszkodzeń, kradzieży), zdarzeń drogowych lub działania warunków atmosferycznych oraz przywrócenie do stanu pierwotnego instalacji i urządzeń sterowania ruchem, znaków aktywnych;
dokonywanie wpisu do dziennika eksploatacji sygnalizacji zgodnie z załącznikiem do Dz. U. nr 220, poz. 2181– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
W ramach każdej naprawy awaryjnej należy również przeprowadzić konserwację zgodnie z punktem A.1.

B. Zakres usług dla elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu i meteo obejmuje:

sprawdzanie i regulacja zamocowań kamer i stacji meteo;
sprawdzenie połączeń obudów kamer, stacji meteo oraz ich wymiana w razie konieczności;
czyszczenie obudów, kloszy kamer, stacji meteo, masztów, wysięgników oraz innych elementów mechanicznych;
sprawdzanie, regulacja oraz zmiana ustawienia kamer, stacji meteo;
likwidowanie uszkodzeń sieciowych powodujących wyłącznie kamer, stacji meteo oraz sprawdzanie układu ich zasilania;
malowanie masztów oraz innych elementów towarzyszących;
usuwanie drobnych usterek oraz inne czynności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementów konstrukcyjnych systemu monitoringu (z wyłączeniem kamer i stacji meteo).

C. Wykonanie usługi obejmuje:

1. Zrealizowanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, na każdorazowe odrębne zlecenie określające lokalizację usługi, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem RDW Tuchola.
2. Usuwania awarii sygnalizacji przez całą dobę, zgłaszanych na telefon lub fax przez przedstawicieli Zamawiającego i Policji właściwych miejscowo.
3. Czas przystąpienia do wykonania usługi od momentu otrzymania zlecenia przez RDW Tuchola, wynosi do **4 godzin** – od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę.
4. W przypadku powstania awarii sygnalizacji, która może przyczynić się do możliwości powstania kolizji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiedniej dla miejsca usytuowania

sygnalizacji jednostki Policji i przedstawiciela Zamawiającego oraz podjęcia niezwłocznie działań zmierzających do usunięcia uszkodzenia i uruchomienia sygnalizacji w cyklu awaryjnym.
5. W przypadkach, gdy podczas wykonywania konserwacji lub naprawy, wystąpi konieczność dodatkowych wymian lub napraw, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego.
6. Materiały eksploatacyjne związane z naprawą sygnalizacji świetlnej (np. żarówki, bezpieczniki) oraz w ramach naprawy awaryjnej dostarczać będzie Wykonawca na własny koszt. Zamawiający dodatkowo zapłaci za użyte materiały do naprawy wg aktualnych cen zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Zastosowane materiały do napraw winny posiadać certyfikat bezpieczeństwa oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania.
7. Powiadomienie telefonicznie RDW Tuchola o rozpoczęciu i zakończeniu wykonania usługi.
8. Prowadzenie zapisów w dzienniku eksploatacji sygnalizacji zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 – Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Formularz ofertowy z załącznikami należy przesłać na adres:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi,
ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
- złożenie osobiście w sekretariacie RDW Tuchola
- za pośrednictwem poczty pisemnie
- za pośrednictwem fax-u 52 336-12-19
- za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl

Osoba prowadząca sprawę:

Ireneusz Klofczyński

Termin realizacji zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016r

Warunki płatności:

Kwota wynikająca z faktury płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego

Inne dane:

1. Opis sposobu obliczenia ceny

a) Ceną oferty będzie cena brutto określona w Formularzu oferty, wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2.
b) Cena oferty będzie ceną kosztorysową. Formularz kosztorysu ofertowego winien być wypełniony w każdej pozycji. Ceny jednostkowe za poszczególne usługi oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom w toku realizacji przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po każdej usłudze, potwierdzonych przez Zamawiającego. Każdorazowo do faktury będzie istniała konieczność załączenia: wykazu usług, ilości roboczogodzin, zestawienia zastosowanych materiałów wraz z rachunkami lub fakturami oraz wyciąg z wypisu z dziennika eksploatacji.
c) Wykonawca określi w kosztorysie ofertowym cenę roboczogodziny dla każdej pozycji. Roboczogodzina winna obejmować całkowity koszt wykonania czynności wskazanej w pozycji kosztorysu ofertowego w tym również koszty towarzyszące wykonaniu niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia np.: dojazd, pomiary, kontrola, dowóz materiałów, praca sprzętu potrzebnego do wykonania usługi, wynajem sprzętu. Przy czym dodatkowo Zamawiający zapłaci za materiały użyte do naprawy, wg aktualnych cen zakupu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
d) Cena winna być wyrażona w złotych polskich. Ceny podawać w zaokrągleniu do pełnych groszy.
e) W przypadku złożenia oferty, dla której powstanie obowiązek podatkowy Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w

celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kryteria oceny ofert

a) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny, którego wagę określa się 100 %.

b) Zasada przyznawania punktów za cenę polegać będzie na porównywaniu oferty z najniższą ceną brutto do oferty ocenianej.

c) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym ogłoszeniu warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.

3. Obowiązki Zamawiającego oraz Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

a) Przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) Prowadzenia prac z zachowaniem zasad ochrony środowiska,

c) Zabezpieczenia i oznakowania obszaru prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i prawa o ruchu drogowym,

d) Informowania Zamawiającego o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnienie terminu wykonania usługi,

e) Utrzymania całodobowego stanowiska przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) Zapewnienia Wykonawcy dostępu do przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie prac będących przedmiotem umowy,

b) Telefonicznego lub faxowego powiadomienia Wykonawcy o zgłoszonych awariach,

c) Nie dokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy, bez porozumienia z Wykonawcą.

4. Kontrola i odbioru wykonywanych usług

1. Wykonawca od momentu przejęcia zgłoszenia dla każdej sygnalizacji zaprowadzi dziennik eksploatacji sygnalizacji, który wypełni i będzie prowadził zgodnie z Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181). Wszystkie czynności związane z konserwacją i utrzymaniem sygnalizacji świetlnych winny być udokumentowane w dzienniku eksploatacji sygnalizacji świetlnej przez Wykonawcę.

2. Sprawdzenie czynności związanych z wykonaniem konserwacji i utrzymaniem wykonuje pracownik wyznaczony przez Kierownika RDW Tuchola i dokonuje zapisu o poprawności działania sygnalizacji.

3. Do faktury należy dołączyć: wykaz usług, ilości roboczogodzin, zastosowane materiały oraz wyciąg z wypisu w dzienniku eksploatacji. Wykaz wykonanych usług zostanie sporządzony w oparciu o zapisy w dziennikach eksploatacji sygnalizacji.

4. Wraz z zakończeniem umowy dzienniki eksploatacji sygnalizacji zostaną przekazane Zamawiającemu

5. Do oferty należy złożyć:

- Formularz ofertowy załącznik nr 1,
- Kosztorys ofertowy załącznik nr 2,
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego **nie wcześniej niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- Wykaz narzędzi – załącznik nr 3,
- Wykaz osób – załącznik nr 4,

Zamawiający wymaga odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie do dnia 04 stycznia 2016r. do godziny 10:00

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Tucholi
inż. Janusz Dąbka

.....

Podpis
Naczelnika wydziału/Kierownika

Dodatkowo załącznik:

- Wzór umowy – załącznik nr 5.