KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Udrożnienie przepustu i poprawa odwodnienia w ciągu dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia w km 41+874, str. prawa

Obiekt: Droga wojewódzka nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia

Adres: Palczyn

Opis robót : Udrożnienie przepustu i poprawa odwodnienia w ciągu dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia

Inwestor: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław

Wykonawca: .....

Adres: .....

Kosztorysowa wartość robót : ..... zł

Podatek VAT ..... %: ..... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : ..... zł

Słownie : .....

.....

Podstawa wyceny : .....

Poziom cen : .....

Sporządził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Sprawdził : ..... Data : ..... / ..... / .....

Budowa: **Udrożnienie przepustu i poprawa odwodnienia w ciągu dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia w km 41+874, str. prawa**
Obiekt: **Droga wojewódzka nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia**
Adres: **Palczyn**
Opis robót: **Udrożnienie przepustu i poprawa odwodnienia w ciągu dr nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia**

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
Poz. 1.	**ICRD - KNR 231-1404-01-00 IGM Warszawa** Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,40 m	**10,000**	**m**	.....	..... **zł**
Poz. 2.	**ICRD - KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa** Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kategorii: III	**48,000**	**m3**	.....	..... **zł**

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:	..... **zł**